АДМИНИСТРАЦИЯ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Котовского муниципального района.

Решение

21.10. 2021г. № 9/3 г.Котово

«О принимаемых мерах по обеспечению готовности источников наружного противопожарного водоснабжения в осенне-зимний период 2021-2022г.г. на территории Котовского муниципального района Волгоградской области»

В целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, в том числе находящегося в государственной и муниципальной собственности, объектов жилищного фонда, социальной сферы, здравоохранения, образования и культуры, предотвращения возникновения пожаров и гибели на них людей в осенне-зимний период 2021/2022гг., комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Котовского муниципального района Волгоградской области решила:

1. Рекомендовать главам поселений, руководителям предприятий, организаций и учреждений, на балансе которых находятся пожарные гидранты, пожарные водоемы:

1.1. Разработать графики устранения недостатков, выявленных в результате проверки Котовской ПСЧ 9 отряда ФПС Главного управления МЧС России по Волгоградской области, ГУПС-96 ГКУ ВО 2 ОПС (Приложение №1, №2, №3) и представить их в Котовской ПСЧ 9 отряда ФПС Главного управления МЧС России по Волгоградской области и отдел по МПЭ, ГО и ЧС администрации Котовского муниципального района.

Срок: до 15.11.2021г.

1.2. Обеспечить устранение выявленных недостатков, в соответствии с графиком.

Срок: указан.

1.3. Издать распоряжения об организации работ по тушению пожаров на безводных участках подведомственных территорий, в которых определить перечень техники, привлекаемой для подвоза воды, и порядок ее вызова.

Срок: до 01.11.2021г.

1.4. Провести инвентаризацию источников наружного противопожарного водоснабжения на подведомственной территории, и её результаты представить в Котовскую ПСЧ 9 отряда ФПС Главного управления МЧС России по Волгоградской области.

Срок: до 01.12.2021г.

2. Рекомендовать руководителям организаций, управляющих многоквартирными домами, товариществ собственников жилья в пределах предоставленных полномочий организовать ремонт и техническое

обслуживание имеющихся систем противопожарной защиты (установок пожарной сигнализации), внутреннего противопожарного водопровода, аварийного (эвакуационного) освещения и т.д.

Срок: постоянно.

3. Отчётный материал о выполненных мероприятиях данного Решения, представить в отдел по МПЭ, ГО и ЧС **01.12.2021г.**

4. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на заместителя председателя КЧС и ПБ Котовского муниципального района Кузьмина О.Н.

Председатель КЧС и ПБ
Котовского муниципального района С.В. Чумаков

Секретарь КЧС и ПБ С.А.Любименко

Приложение№1
Решение КЧС ПБ КМР
от 21.10.2021г. №9/3

№ П/П	Адрес	№ ПГ	Вид неисправности, замечания.
1.	ул. Мичурина д.116	1	Отсутствует крышка колодца, отсутствует крышка гидранта
2.	ул. Мичурина д.106	2	Отсутствует дренаж колодца, не работает сливное устройство, отсутствует крышка гидранта
3.	ул. Мичурина д.52	3	Отсутствует крышка колодца.
4.	пер. Красный д. 14	7	Отсутствует крышка гидранта
5.	ул. Мира д. 152	8	Отсутствует крышка колодца.
6.	ул. Победы д.46	10	Отсутствует дренаж колодца
7.	ул. Мира д. 197	11	Отсутствует дренаж колодца.
8.	ул. Мира д. 191	12	Не работает сливное устройство гидранта, табличка не соответствует действительности.
9.	ул. Мира д.195 «А»	13	**Неисправен (смещен корпус гидранта)**
10.	ул. Мира д. 191	15	Отсутствует дренаж колодца.
11.	ул. Победы д.34	18	Отсутствует дренаж колодца.
12.	ул. 60 лет ВЛКСМ д.4	19	Отсутствует дренаж колодца, отсутствует крышка гидранта.
13.	ул. 60 лет ВЛКСМ д.8	20	Комплект «колодец» засыпан мусором.
14.	ул. Свердлова д.18	21	Отсутствует координатная табличка.
15.	ул. Мира д. 175	23	Отсутствует дренаж колодца.
16.	ул. Школьная д.8	25	Сливное устройство неисправно, отсутствует крышка гидранта.
17.	ул. Победы д.24	28	Отсутствует крышка гидранта.
18.	ул. Тополиная д. 16	29	Отсутствует дренаж колодца, данные на табличке неразличимы.
19.	ул. П.Лаврова д.2	30	Сливное устройство неисправно.
20.	ул. Свердлова д.2	31	Подъезд перекрыт забором.
21.	ул. Коммунистическая 101	34	Отсутствует крышка гидранта, не работает сливное устройство.
22.	ул. Мира д. 149	36	Не работает сливное устройство, отсутствует крышка гидранта.
23.	ул. Мира д. 153	37	Отсутствует крышка гидранта, не работает сливное устройство.
24.	ул. Коммунистическая д.72	39	Отсутствует крышка колодца.
25.	ул. Мира д. 145	40	Отсутствует координатная табличка.
26.	ул. Ленина д. 61	43	Отсутствует дренаж колодца.
27.	ул. Набережная д.18	44	**Неисправен (полностью засыпан грунтом)**
28.	ул. Дзержинского д. 2	45	Отсутствует крышка гидранта.
29.	ул. Дзержинского д. 12	46	Отсутствует крышка гидранта.

30.	ул. Дзержинского д. 22	47	Отсутствует крышка гидранта, колодец засыпан мусором.
31.	ул. Дзержинского д. 34	48	Отсутствует дренаж колодца, отсутствует крышка гидранта, сливное устройство неисправно
32.	ул. Дзержинского д. 50	49	Отсутствует крышка гидранта.
33.	ул. Калинина д. 116	53	Отсутствует крышка гидранта.
34.	ул. Некрицухина д. 33	56	Отсутствует крышка колодца.
35.	ул. Некрицухина д. 45	57	Отсутствует дренаж колодца.
36.	ул. Некрицухина д. 55	58	Отсутствует крышка колодца.
37.	ул. Нефтяников, база СУ-5	60	**Неисправен (нет давления водопроводной сети)**
38.	ул. Ленина д. 89	64	Отсутствует координатная табличка.
39.	ул. 60 лет ВЛКСМ д.2	67	Отсутствует дренаж колодца.
40.	ул. Губкина д.10	69	Отсутствует крышка гидранта.
41.	ул. Заречная д. 44	72	Сдвинута крышка колодца.
42.	ул. Заречная д. 54	73	Отсутствует крышка колодца;
43.	ул. Дачная д.35	74	Отсутствует крышка колодца.

Выявленные неисправности при проведении осеннего осмотра пожарных водоёмов на территории городского поселения г. Котово

В г. Котово из 79 имеющихся по списку пожарных гидрантов пригодны к эксплуатации по назначению 76шт; 3-м пожарным гидрантам требуется устранение выявленных неисправностей; 40-ка пожарным гидрантам необходимо устранение выявленных замечаний.

В черте г. Котово имеются следующие безводные участки (до ближайшего водоисточника свыше 500 метров):
- дачи НГДУ.

Начальник Котовской ПСЧ 9 отряда ФПС
Главного управления МЧС России
по Волгоградской области
подполковник внутренней службы Р.В. Стрекаев

Приложение№2
Решение КЧС ПБ КМР
от 21.10.2021г. №9/3

Выявленные неисправности при проведении осеннего осмотра пожарных водоёмов на территории городского поселения г. Котово

№ П/П	Адрес	№ ПВ	Вид неисправности
1. 2	МБОУ СШ №3 г.Котово ул. Ленина, 89	5	Отсутствует запас воды для нужд пожаротушения (заполнен на 30%), отсутствует устройство для заправки ПА.
2. 3	МБОУ СШ №6 г.Котово ул. Синельникова, 2.	4	Отсутствует запас воды для нужд пожаротушения, нарушена герметичность водоёма (заполнен на 20%), отсутствует устройство для заправки ПА.
3. 4	РДК ул. Мира, 128	11	Отсутствует запас воды для нужд пожаротушения (заполнен на 20%), устройство для заправки ПА неисправно.
4.	ГБУЗ ЦРБ ул. Заречная д.1	1	заполнен на 75%, не оборудован устройством для отбора воды;
5.	МКОУ СШ №4 г.Котово ул. Зеленая д. 154	6	Отсутствует запас воды для нужд пожаротушения (заполнен на 30%)

На данный момент в городе перечисленные пожарные водоемы **непригодны** для использования по предназначению.

Пирс, расположенный на городском пруду исправен, готов к применению по назначению.

Начальник Котовской ПСЧ 9 отряда ФПС
Главного управления МЧС России
по Волгоградской области
подполковник внутренней службы Р.В. Стрекаев

Приложение №3

Решение КЧС ПБ КМР
от 21.10.2021г. №9/3

Выявленные неисправности при проведении осеннего осмотра состояния источников наружного противопожарного водоснабжения и обеспеченности требуемым запасом воды для целей тушения пожаров в Котовском муниципальном районе

№ п/п	Адрес	Тип водоист-очника	Вид неисправности, замечания.
1.	с. Мокрая-Ольховка, ул. Школьная д. 9 (Возле школы)	ПГ №5	Нет воды
2.	с. Крячки, ул. Школьная д.2	ПВ №2	Нарушена герметичность водоёма, запас воды отсутствует.
3.	с. Смородино	ПВ №7	Заполнен на 80%
4.	с.Купцово, ул.Ленина (территория школы)	ПВ №9	Отсутствует освещение
5.	с. Новониколаевка	Пирс №6	Отсутствует освещение, водозабор усложнён из-за зарослей камыша.
6.	с.Авилово, (Южная окраина, база КФК Медведев С.И.)	ПВ №1	Отсутствует твердое покрытие для подъезда 12х12, отсутствует табличка-указатель места забора воды.
7.	с. Мирошники, пруд «Безымянный»	Пирс №4	Отсутствует освещение.
8.	с. Мирошники, ул. Школьная	ВБ №2	Отсутствует твердое покрытие для подъезда 12х12.
9.	с. Мирошники, ул. Широкая	ВБ №3	Отсутствует твердое покрытие для подъезда 12х12.
10.	с. Мирошники, ул. Школьная	ПВ №1	Отсутствует твердое покрытие для подъезда 12х12, отсутствует наружное освещение, табличка не установленного образца.
11.	с. Гордиенки, пер. Березовый	Арт.скв. №5	Отсутствует твердое покрытие для подъезда 12х12, отсутствует наружное освещение.
12.	с. Слюсарево, пруд «Гаврилов»	Пирс №7	Отсутствует табличка указателя места забора воды, забор невозможен из-за низкого уровня воды.
13.	с. Слюсарево, ул. Молодёжная	ВБ №8	Отсутствует твердое покрытие для подъезда 12х12.
14.	с. Бурлук, ул. Школьная д.40	ВБ №9	Отсутствует твердое покрытие для подъезда 12х12 и разворота

			пожарных автомобилей.
15.	с. Сосновка (северная окраина)	Пирс №13	Отсутствует твердое покрытие для подъезда 12х12, отсутствует наружное освещение, забор невозможен из-за низкого уровня воды.

Вышеизложенные неисправности, несоответствия, снижают оперативность при ликвидации пожаров на территории Котовского муниципального района и могут привести к крупным материальным ущербам и гибели людей на пожарах.

Отсутствие необходимого запаса воды для целей тушения пожара, в соответствии с требованиями федерального законодательства в области пожарной безопасности, приводит к увеличению количества безводных участков на территории населённых пунктов Котовского муниципального района.

Начальник Котовской ПСЧ 9 отряда ФПС
Главного управления МЧС России
по Волгоградской области
подполковник внутренней службы Р.В. Стрекаев